



- MÄRKUSED:**
- Muud olemasolevad liikluskärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liiklusskeemiga, tuleb kinni katta.
 - Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
 - Vajadusel lisada objektile täiendavaid liikluskärgid.
 - Ajutised ehitusaegsed liikluskärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
 - Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liikluskärgide püstiolek ja loetavus.
 - Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.
 - Ajutise liikluskorralduse skeem kooskõlastada tee haldajaga.
 - Ajutisest liikluskorraldusest teavitada isikuid, keda sulgemine vahetult puudutab, eelkõige suletaval alal elavad elanikud ja seal asuvad ettevõtted

- TINGMÄRGID:**
- Töötsoon
 - Piirdeaed
 - Ajutine liikluskärgi post
 - Ajutine liikluskärg
 - Ol.olev liikluskärg
 - Teibiga kaetav liikluskärg

 Ramudden WORK ZONE SAFETY Consulting - Road - Construction - Industry Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700 Artelli 16/18, Tallinn. Telefon: +372 622 9530 E-post: info@ramudden.ee		Projekti nimetus: AS Eesti Raudtee ülesõitude remont		Kuupäev 30.09.2020
		Objekti asukoht: 'TAPA raudteeülesõit' Riigitee nr 24 Tapa-Loobu (km 1,356-1,417) Tapa linn, Lääne-Virumaa		Töö nr. PLL200908-2
Tellija Norrsken Group OÜ, Sander Hirvesaar, 5301 0413, sander.hirvesaar@norrskengroup.com		Joonise nimetus: Ajutine liikluskorraldus		Joonise nr. 4
		Märkused: • AKÖL(km 2,5): 1440 autot ööpäevas, sõiduautosid 96%		Mõõtkava
Cad proj. L.Lensment Telefon: +372 58878001		Kontrollis:	M. Küla Telefon: +372 52 59 728	Tegevustuba nr ELK000084