

TAPA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Tapa

**Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava
aastateks 2021 – 2024 kinnitamine**

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1. Kinnitada Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2021 – 2024 vastavalt lisale.

§ 2. Tunnistada kehtetuks Tapa Vallavolikogu 22.06.2020 määrus nr 83 „Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2020 – 2023 kinnitamine“.

§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

(allkirjastatud digitaalselt)

Maksim Butšenkov
vallavolikogu esimees

Lisa: Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2021- 2024

Täiendav seletus teehoiukava 2020- 2023 täitmise ja 2021-2024 muudatuste kohta

Tapa valla 2020. aasta tänavate ja teede remondid ja rekonstrueerimised realiseeriti kooskõlas valla eelarvestrateegia, arengukavaga ja valla teede ja tänavate teehoiukavaga 2020 – 2023.

2020 aasta teede remondi- ja ehitustööde eelarve oli kokku 1 314 027.- eurot, millest hooldustöödeks kasutati 219 729.- eurot ning teede remondi ja ehitustöödeks projekteerimine kokku 1 094 298.- eurot.

-Remondi- ja ehitustööde käigus pinnati asfaltkattega tänavaid kogupikkuses ligikaudu 1,4 km tööde maksumusega kogusummas 33 472.- eurot. Tööd teostas AS Eesti Teed. Asfaltkattega tänavate pindamistööd hõlmasid teekatte profiili parandust asfaltbetooni, kanalisatsiooni- ja sadevete restkaevude kaevuluukide tasapinda viimist ning teekatte ühekordset pindamist emulsiooni ja graniitkivikillustikuga

Kruusakattega teede tolmuva katte ehitustööd hõlmasid kruusateede profileerimist, kruusataite- ja tihendustöid ning kahekordst eelpuistega pindamist, milles sideainena kasutati

emulsiooni ja pealmise katteihina graniitkivikillustikku.

Asfaltkattega teed ja tänavad (pindamine):

Tööde mahud:

Jrk	Tänav, tee	Tänav, tee nr	Pindala, m ²
1	Ülase tn (Sääse)	7870019	3500
	Kokku		3 500

Kruusakattega teede tolmuvaakmatte ehitus (2x eelpuistega pindamine):

Tööde mahud:

Jrk	Tänav, tee	Tänav, tee nr	Pindala, m ²
1.	Kuivakaare (Vajangu)	7870070	3000
	Kokku		3 000

-Ehitati Tamsalus Paide mnt tn Tööstuse tn ja Piiri tn vaheline lõik 1,0 km kogumaksumusega 781 314,14.-eurot. Rekonstrueeriti sõidutee osa kõnnitee ja valgustus. Tööd teostas GRK Infra AS.

Tapa Õhtu pst tn Paide mnt ja Pikk tn vaheline lõik ligikaudu 420m kogusummas 301 346,-eurot. Rekonstrueeriti sõidutee osa kõnnitee ja valgustus. Tööd teostas AS Tallinna Teed.

Projekteeriti Valgejõe- Leina- Õuna tn ristmik maksumusega 11 638.- Projekteris Landverk OÜ.

Teehoiukava 2021- 2024 tehtud parandused tulenevad eelkõige Tapa Vallavolikogu poolt vastu võetud eelarvestrateegiast ja volikogu poolt vastuvõetud 2021. aasta eelarvest. Samuti on teehoiukava korrigeeritud vastavalt 2020. aastal teostatud töödest tulenevalt.

2020. aastal teehoiukavas ettenähtud remont- ja ehitustööd on teostatud 100%-selt. Lisaks 2021. kavast Tapa Õhtu pst ehitustööd.

Tapa ja Tamsalu linna tänavad

Tamsalu ja Tapa linna tänavate remondi kava (tabel nr 1) objektide nimekirja on lisatud täiendavalt tänavaid, mis vajaksid lähiajal rekonstrueerimis- või teekatte remonttöid. Nimekirja lisatud tänavad ei mahu 4 aastase kava objektide nimekirja mistõttu on kirjutatud tööde teostamise ajaks pärast aastat 2024.