

Tehniline kirjeldus

Tapa spordihoone spordisaali põranda hooldustööd

Hoone asukoht ja paiknemine

Tapa Spordihoone, Pargi tn 12, Tapa 45106

Hankija eesmärk

Hankija põhieesmärgiks on tähtaegselt, eelarvekohaselt ja optimaalsete kuludega teostada Tapa spordihoone spordisaali põranda täishooldus. Spordihoone on remonttööde ajal osaliselt kasutuses, kuid spordisaal on suletud. Hooldustööde teostajale on tagatud ligipääs spordisaali.

Hanke kirjeldus ja nõuded pakkujale

Spordisaali ligikaudne pindala 990 m²

Täpsemad tööde kirjeldused:

- vana laki ja piirjoonte eemaldamine;
- vigaste kohtade parandamine (vajadusel laudade asendamine);
- vajalikus määras tasanduslihvimine;
- lõpptulemuseks lihvimisel peab olema täiskvaliteetne ja kõikidele kaasaegsetele nõuetele vastav sile põrand millele on võimalik peale kanda spordisaalidesse mõeldud õli baasil lakk;
- kõikide joonte põrandale kandmine, täpselt sellises mahus ja asendis nagu jooned enne põranda remondi alustamist olid. Vajalik fikseerida enne tööde algust joonte asetus, värv ja laiused;
- põranda täies ulatuses katmine 2 kihi krundiga + 2 kihi põhilakiga. Kasutada ainult spetsiaalselt spordisaalide jaoks toodetud kvaliteetseid kulumiskindlaid õli baasil lakke ja vajalikke võimalikke lisamaterjale;
- uus lakk tuleb kogu väljakuala ulatuses toonida heledamaks ning käsipalliväljaku joonte väliperimeetrile tuleb 30 cm ulatuses kanda tumedama tooniga lakk;
- lakitoonid ja uute piirjoonte värvused tuleb eelnevalt kooskõlastada tellijaga;
- kõik materjalid, töövahendid, tarvikud, transport, jäätmete utiliseerimine ja transport on pakkuja poolt;
- töö teostus peab sisaldama kõiki tegevusi, mis on vajalikud käesoleva hanke kvaliteetse tulemuse saavutamiseks;
- töö teostamise aeg 10 juuni - 25 august 2024;
- spordisaal peab olema üle antud ja kasutusvalmis 26 august 2024 (lakk peab olema kuivanud).

Hankes osaleja peab olema viimase kolme aasta jooksul teostanud vähemalt ühe sarnases iseloomus spordisaali põranda renoveerimise / remondi. Vajalikud andmed tuleb esitada pakkumusmenetluse dokumendis Vorm 1.

Hankes osaleja peab olema registreeritud äriregistris.

Tööde kirjeldus on informatiivne ja ei ole kuidagi siduv hinnapakumuse esitamiseks.

Pakkuja on kohustatud objektida eelnevalt kohapeal tutvuma, et fikseerida töömaht. Pakkumusmenetluse objektiga tutvumiseks on spordisaal pakkujatele ülevaatamiseks kokkuleppel hankijaga. Pakkujatel palun eelnevalt kohaletulek registreerida e-maili teel kristjan.nurmsalu@tapasport.ee.

Tööde teostamise aeg

Edukaks tunnistatud pakkuja kohustub teostama tööd ajavahemikul 10.06-25.08.2024. Spordisaali põrand peab olema täielikult kuivanud ning kasutamiseks valmis alates 26.08.2024.

Tööde korraldus

Hooldustööde teostamisel tuleb kinni pidada kõikidest kehtivatest kvaliteedinõuetest. Täita tuleb kõiki kehtivaid ehitusnõudeid.

Objekti lõplik süvakoristus

Töövõtja kohustused koristamisega seonduvalt:

- Töömaal tolmu leviku tõkestamine selle kokku kogumise teel (rakendama meetmed tolmu leviku tõkestamiseks)
- Objekti lõppkoristus enne Tellijale üleandmist.

Muud tingimused

Tellija eeldab, et Töövõtja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on Töövõtja risk.

Töövõtja teostab garantiilist remonti ja sellega kaasnevaid erakorralisi hooldusi.